Reconstructie laanbeplanting Slakweg - Huidige situatie



Huidige situatie entree Slakweg, gezien vanaf Kaakstraat



Huidige situatie Slakweg, gezien richting Kaakstraat.

De Slakweg is een in potentie monumentale laan, die de zuidelijke toegang tot het kasteelpark Elsloo vormt. Als een van de belangrijke toegangswegen tot het kasteelpark is het van groot belang dat de Slakweg een representatieve uitstraling kent. Door achterstallig onderhoud ziet de bomenstructuur echter niet uit als een in potentie monumentale laan. De bomen geven geen eenduidig beeld; ze hebben dubbele toppen, groeien scheef of hebben zware overhangende takken. Daarnaast zijn de bomen onderhevig aan lichtconcurrentie door de beplanting van de oprukkende bosrand. Hierdoor wordt de weg zowel fysiek als visueel steeds smaller en komen de laanbomen verder in de verdrukking.

De huidige laanstructuur met zomereiken ontbeert als gevolg van achterstallig onderhoud uitstraling. Een inhaalslag in het beheer en onderhoud is hier intussen een gepasseerd station, omdat de bomen door scheefstand en 'misvormde' kronen geen volwaardige landgoedwaardige laan zullen vormen.
Bovenstaande heeft geleid tot de keuze van Stichting het Limburgs Landschap voor het rooien van de bestaande laan en het maken van een nieuwe start. Nu de huidige bomen nog relatief jong zijn, is het vervangen van de laan minder pijnlijk dan wanneer een monumentale oude laan vervangen moet worden. Het beeld van de laan hersteld zich na nieuwe aanplant relatief snel. Ook biedt het de mogelijkheid om een goede nieuwe start te maken met beheer en onderhoud. Stichting het Limburgs Landschap heeft daarom bewust nu gekozen voor vervanging van de laan.



Huidige situatie bomen Slakweg, gezien richting Kaakstraat.

onderdeel: Reconstructie Slakweg Elsloo
projectnr.: NL ST-100.203
opdrachtgever: Stichting Het Limburgs Landschap
datum: 2021-03-22
getekend: jr & mr
gecontroleerd: mb



Het schetsontwerp voorziet in de aanleg van een rij winterlindes aan beide zijden van de Slakweg. Aan de noordzijde sluit deze ter hoogte van de Kaakstraat aan op de lindes die hier reeds staan, waarbij de twee eikenbomen die aan weerszijden van de Slakweg bij de netree staan weggehaald zullen worden. Een rand van sierheesters flankeert de bomenrijen, als natuurlijke afscheiding tussen het bosstruweel en de laanbeplanting. Deze sierheesters krullen bij de entree aan de Kaakstraat mee met de bosrand en zorgen voor een fraaie toegang tot het park.

onderdeel: Reconstructie Slakweg Elsloo
projectnr.: NL ST-100.203
opdrachtgever: Stichting Het Limburgs Landschap
datum: 2021-03-22
getekend: jr & mr
gecontroleerd: mb

Schetsontwerp
Slakweg Kasteelpark Elsloo
Schaal 1:500
A2
0 50m

bureauVERBEEK
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp

Tilia cordata - Winterlinde



(foto: Van den Berk)



(foto: TreeEbb)

Beplantingstype **Hoogstam-, meerstammige- en klimaat- klim- karakteristieke-, schaduwbomen en bosplantsoen**
Grondsoort: löss, zavel, lichte klei, zand, lemige grond
Bloeitijd: juni-juli
Bloemkleur: grijsgroen
Hoogte: 20-25m
Breedte: 10-15m
Toepassing: straat, laan, plein, parkeerplaats, groenstrook, grote tuin, begraafplaats, kustgebied, windsingel
Biodiversiteit: bijen en vogels

Cornus mas - Gele kornoelje



(foto:Van Den Berk)



(foto: Appeltern)

Beplantingstype: **Bosplantsoen, solitaire heester**
Grondsoort: löss, zavel, lichte klei, lemige grond
Bloeitijd: jan-maart
Bloemkleur: geel
Vruchtkleur: rood
Hoogte: 6-8m
Breedte: 6-8m
Toepassing: straat,park, groenstrook, bakken/ containers, daktuin, tuinen, begraafplaats, landschap, verkeer, ecologische zone, windsingel
Biodiversiteit: bijen, vogels, vlinders, kleine zoogdieren

Hyacinthoides non-scripta - Wilde hyacint



(foto: Appeltern)



(foto: TreeEbb)

Beplantingstype: **Onderbeplanting, vaste plant**
Grondsoort: löss, zavel, lichte klei, zand en lemige grond
Bloeitijd: april- mei
Bloemkleur: violet
Hoogte: 0,15- 0,5m
Breedte: 0,2-0,3m
Toepassing: park, groenstrook, tuinen, begraafplaats, landschap, ecologische zone.
Biodiversiteit: hommels en zweefvliegen

Anemone nemorosa- Bosanemoon



(foto: Appeltern)



(foto: Appeltern)

Beplantingstype: **Onderbeplanting, vaste plant**
Grondsoort: humusrijke grond
Bloeitijd: maart- mei
Bloemkleur: wit
Hoogte: 0,1-0,15m
Toepassing: border, rotstuin
Biodiversiteit: hommels en zweefvliegen

Toelichting visualisaties

Als verbeelding van de laan zijn twee sfeerimpressies gemaakt; een beeld na de aanplant en een tweede beeld met volwassen bomen en beplanting. Bij de visualisatie na aanplant is goed te zien hoe de laan wordt opgebouwd. Het aanwezige bos blijft behouden en wordt afgescheiden van de laan door een rand van Gele kornoelje. De Slakweg wordt versmald tot circa 3,5m en voorzien van molgoten. De bomen worden op 5 meter uit de weg geplant en krijgen in de rij een ritme van 10 meter hart op hart in blokverband. Voor de bomenlaan worden winterlindes gebruikt, deze bomen hebben een karakteristieke uitstraling, waardoor ze geschikt zijn om een monumentaal beeld te creëren. Zoals te zien is op de tweede visualisatie, vormen de sierheesters een cultuurlijke grens tussen het bos en de laan. Onder de bomen is gekozen om wilde hyacinten en bosanemonen toe te passen in de berm, die samen met de Gele kornoelje en winterlinde een eenduidig beeld geven aan de Slakweg als representatieve laan binnen het kasteelpark Elsloo.



Visualisatie Slakweg na aanplant, gezien richting Kaakstraat



Visualisatie Slakweg met volwassen beplanting



Visualisatie entree Slakweg - na aanplant



Visualisatie entree Slakweg - met volwassen beplanting

Voor de entree is gekozen om niet, zoals nu het geval is, de laan te beginnen bij de Kaakstraat, maar pas achter de poort. Dit past beter bij de uitstraling van het kasteelpark. De rand sierheesters wordt wel doorgetrokken tot voorbij de poort en vormt daarbij de representatieve inkleding van de poort en verankert de poort in het aangrenzende bos. De beide Lindes aan de Kaakstraat kunnen daarbij gehandhaafd blijven.

onderdeel: Reconstructie Slakweg Elsloo
projectnr.: NL ST-100.203
opdrachtgever: Stichting Het Limburgs Landschap
datum: 2021-03-22
getekend: jr & mr
gecontroleerd: mb